

Kostenschätzung / Konzept / Zentrum Tangstedt

		netto €	einschl. MWST
Sporthalle	3-Feld-Sporthalle 27 x 45 x 7 m mit Nebenräumen	2.700.000,00	3.213.000,00
Tribüne	Tribünenanlage für die Sporthalle mit max. 199 Sitzplätzen als Zulage	180.000,00	214.200,00
Schießanlage	Schießanlage im Keller unterhalb der Sporthalle	nicht kalkuliert	nicht kalkuliert
Bürgerhaus	Bürgerhaus als Passivhaus Verwaltungsgebäude mit Sanitären Anlagen ca. 30 x 20 m Grundfläche 2-Geschossig	1.800.000,00	2.142.000,00
KITA	Kindertagesstätte als Passivhaus ca. 19 x 59 m Grundfläche 1-Geschossig	1.600.000,00	1.904.000,00
Grundschule	Grundschule als Passivhaus ca. 19 x 59 m Grundfläche 2-Geschossig	3.000.000,00	3.570.000,00
Bodenverbesserung für alle Folgemaßnahmen	Es sind keine Maßnahmen zur Bodenverbesserung einkalkuliert! Es wird von tragfähigem Baugrund unter einer Mutterbodenschicht von ca. 30 cm ausgegangen!		
Tennisplätze	4 Tennisplätze als zusammenhängende Anlage	150.000,00	178.500,00
Bolzplätze	2 Bolzplätze eingezäunt je ca. 17 x 25 m Kunststoffbelag	70.000,00	83.300,00
Kunstrasen	1 Kunstrasenspielfeld mit Zaunanlage u. Flutlichtanlage ca. 44,00 x 66,00 m	190.000,00	226.100,00
Sportplatz	1 Rasenplatz mit Drainage ohne Zaunanlage, ohne Flutlichtanl. ca. 105 x 68 m	95.000,00	113.050,00
Laufbahn	1 Laufbahn mit Kunststoffbelag ca. 6 Bahnen und mit Auslauf 135 m lang	65.000,00	77.350,00

Weitsprung		nicht kalkuliert	nicht kalkuliert
Hochsprung		nicht kalkuliert	nicht kalkuliert
Kugelstoßen		nicht kalkuliert	nicht kalkuliert
Tribüne	Überdachte Tribüne	nicht kalkuliert	nicht kalkuliert
Fahrradständer	3 Überdachte Fahrradständer je ca. 9,0 x 5,0 m auf einer gepflasterten Fläche ca. 13 x 25 m	54.000,00	64.260,00
Pausenhof Grundschule	Gepflasterter Pausenhof halbrunde Fläche ca. 1800 qm	55.000,00	65.450,00
Pausenhof KITA	Gepflasterter Pausenhof halbrunde Fläche ca. 1800 qm	55.000,00	65.450,00
Parkplätze	Parkplätze an der Strasse angeordnet 70 Parkplätze auf einer Fläche ca. 1832 qm	68.500,00	81.515,00
Bus - Fahrbahn	Zufahrt und Umfahrt für Busse incl. Stellplätze und Kurzzeitparker ca. 2100 qm Pflaster ca. 600 qm Rasenfläche	80.000,00	95.200,00
Zentraler Vorplatz	Zentraler Vorplatz bestehend aus ca. 3000 qm Pflaster Fußgänger ca. 5500 qm Rasen ca. 10 Bäume	120.000,00	142.800,00
Vorplatz Bürgerhaus	Vorplatz Bürgerhaus für PKW's befahrbar ca. 1800 qm Pflasterfläche	67.500,00	80.325,00
Rasenflächen	1000 qm Rasenfläche auf vorhandenem Mutterboden ansäen.	2.000,00	2.380,00
Grantweg	155 m Weg zwischen den Spiel- und Sportplätzen 5 m breit	16.000,00	19.040,00
Bepflanzungen	Büsche, Bäume, Solitärsträucher etc.	nicht kalkuliert	nicht kalkuliert
Schulgarten	Schulgarten und Biotop	nicht kalkuliert	nicht kalkuliert